


下水道法事業計画（変更）資料

名称： 和光公共下水道

都市名： 和光市

			排水面積	排水人口	排水量	終末処理場	ポンプ場	管 渠	注1)	行政人口（現在）(A)	84,378 人	行政面積	1,104 ha	実施状況										
下水道法事業計画協議	既協議	合 流	—	—	—	—	—	—	整備状況（雨水）	行政人口（最終）	79,000 人	処理面積（全体）	945 ha	(当該年度を含む)										
		分流汚水	839 ha	75,330 人	36,500 m ³ /日	—	—	18,310 m		処理人口（全体）	79,000 人	計画決定面積	839 ha											
		計	839 ha	75,330 人	36,500 m ³ /日	—	—	18,310 m		計画決定人口	73,350 人	下水道法認可面積（A'）	839 ha											
		分流雨水	827 ha	—	—	—	—	9,470 m		下水道法事業計画人口	75,680 人	都市計画法認可面積	839 ha											
	変 更	合 流	—	—	—	—	—	—		都市計画法事業計画人口	75,680 人	整備面積（B'）	770 ha	注2)										
		分流汚水	839 ha	83,290 人	36,210 m ³ /日	—	—	20,430 m		整備人口（B）	82,135 人	処理面積（C'）	770 ha											
		計	839 ha	83,290 人	36,210 m ³ /日	—	—	20,430 m		処理人口（C）	82,092 人	整備率（B'）／（A'）	92 %											
		分流雨水	827 ha	—	—	—	—	9,470 m		水洗化人口（D）	81,425 人	普及率（C'）／（A'）	92 %											
	増 減	合 流	—	—	—	—	—	—		整備率（B）／（A）	97.3 %	処理水量（全体）	— m ³ /日											
		分流汚水	0 ha	7,960 人	-290 m ³ /日	—	—	2,120 m		普及率（C）／（A）	97.3 %	処理水量（現在）	— m ³ /日											
		計	0 ha	7,960 人	-290 m ³ /日	—	—	2,120 m		水洗化率（D）／（C）	99.2 %	処理能力水量（現在）	— m ³ /日											
		分流雨水	0 ha	—	—	—	—	0 m		排水面積（全体）	937 ha	都市計画法認可面積	827 ha	実施状況（当該年度を含む）										
計 画 決 定		合 流	—	—	—	—	—	—	整備状況（雨水）	計画決定面積	827 ha	整備面積（B''）	404 ha											
		分流汚水	839 ha	75,330 人	36,500 m ³ /日	—	—	20 m	下水道法事業計画面積（A''）	827 ha	整備率（B''）／（A''）	49 %												
		計	839 ha	75,330 人	36,500 m ³ /日	—	—	20 m																
		分流雨水	827 ha	—	—	—	—	10 m																
計画諸元等	区分		名 称			認可年月日		認可番号		備考		略 図												
	既協議		荒川右岸流域関連和光公共下水道			令和 6 年 1 月 22 日		下事第493-1号																
	変 更		荒川右岸流域関連和光公共下水道			令和 年 月 日		下事第 号																
	汚 水 量	区分	日平均		日最大	時間最大		原単位	日平均	335 ヲツ／人・日														
		生活排水	27,900 m ³ /日		34,980 m ³ /日	50,390 m ³ /日		日最大	420 ヲツ／人・日															
		工場排水	1,230 m ³ /日		1,230 m ³ /日	2,460 m ³ /日		時間最大	605 ヲツ／人・日															
	水 質	処理場位置	—		処理能力水量	— m ³ /日		区分	BOD	SS														
		処理方法	—		放流先	—		流入	— mg/ヲツ	— mg/ヲツ														
		計画目標年次	R11年度		水質環境基準	—		放流	— mg/ヲツ	— mg/ヲツ														
	雨 水	降雨強度式		降雨強度		確 率 年		流出係数																
		4,610／(t + 23)		55.5mm/hr		5年		0.50～0.75																
	事業費（百万円）	管 渠		ポンプ場		調整池		その他		計		事業施行期間												
		21,460		246		—		1,172		22,878		昭和46年3月12日 ～令和12年 3月31日												
										変更内容														